
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych Etap II
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Ludowa 24c
INWESTOR : Tweetop Sp. z o. o.
ADRES INWESTORA : ul. Ludowa 24c 71-700 Szczecin
BRANŻA : Budowlana wykończenie wewnętrzne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Rychlicki

DATA OPRACOWANIA : 12.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty wykończeniowe wewnętrzne					
1	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-02	545.80<magazyn>	m ²	545.800	
		871.80<pomieszczenia techniczne, laboratorium mokre>	m ²	871.800	
		78<pomieszczenia techniczne przy windzie>	m ²	78.000	
		A (suma częściowa)		-----	
				1495.600	
		61.25<serwerownia>	m ²	61.250	
		B (suma częściowa)		-----	
				61.250	
		316.40+57.00<hala produkcyjna>	m ²	373.400	
		61.25<kantor mistrza zmiany>	m ²	61.250	
		63.90<ściany murowane aneksu socjalno-sanitarnego przy windzie>	m ²	63.900	
		C (suma częściowa)		-----	
				498.550	
				RAZEM	2055.400
2	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03	119.05<pomieszczenia komunikacyjne>	m ²	119.050	
		56.90<laboratorium suche>	m ²	56.900	
		29.05<pomieszczenia biurowe>	m ²	29.050	
		32.10<szatnia męska>	m ²	32.100	
		A (suma częściowa)		-----	
				237.100	
		170.70<ściany murowane klatki schodowej>	m ²	170.700	
		B (suma częściowa)		-----	
				170.700	
				RAZEM	407.800
3	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie szpachlowe gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0830-03	Szpachlowanie obrzeży słupów żelbetowych na styku ze ścianami murowanymi	m ²		
		15.25<magazyn>	m ²	15.250	
		30.65<pomieszczenia techniczne, laboratorium mokre>	m ²	30.650	
		3.90<pomieszczenia biurowe >	m ²	3.900	
		A (suma częściowa)		-----	
				49.800	
		70.00<I piętro>	m ²	70.000	
		B (suma częściowa)		-----	
				70.000	
				RAZEM	119.800
4	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na powierzchniach poziomych	m ²		
d.1	0830-05	43.50<Spody i boki podestów i biegów klatki schodowej>	m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
5	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.1	202 1134-02	1495.60+273.10+45.90+3.90<parter>	m ²	1818.500	
		61.25<półpiętro>	m ²	61.250	
		498.55+70.00<I piętro>	m ²	568.550	
		170.70+43.50<klatka schodowa>	m ²	214.200	
				RAZEM	2662.500
6	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0840-04	93.60<(łazienka, pomieszczenia sanitarne, aneks na sprzęt porządkowy 2,20m, fartuch w kuchni na wysokość 60 cm powyżej blatu płyty G-K>	m ²	93.600	
		A (suma częściowa)		-----	
				93.600	
		15.90<aneks socjalno-sanitarnego przy windzie>	m ²	15.900	
		41.65< pomieszczenie sanitarne, aneks na sprzęt porządkowy 2,20m, fartuch w kuchni na wysokość 60 cm powyżej blatu płytk G-K>	m ²	41.650	
				RAZEM	151.150
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami alrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1510-01	1496.50+110.90<parter ściany i słupy>	m ²	1607.400	
		421.40+70<I piętro>	m ²	491.400	
				RAZEM	2098.800
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1510-01	237.10<parter>	m ²	237.100	
		170.70+43.50<klatka schodowa ściany i od spodu>	m ²	214.200	
		3.90<pomieszczenia biurowe słupy>	m ²	3.900	
		A (suma częściowa)		-----	
				455.200	
		61.25<półpiętro>	m ²	61.250	
		B (suma częściowa)		-----	
				61.250	
		61.25<I piętro>	m ²	61.250	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR-W 2-02 d.1 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 318.78<część socjalna i pomieszczenia biurowe, laboratorium „suche”> 5.87<w c I p>	m ² m ² m ²	RAZEM 318.780 5.870	577.700
				RAZEM	324.650
10	KNR-W 2-02 d.1 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 48.40<pomieszczenia sanitarne i aneks porządkowy powyżej 2,20 m> 28.00<szatnia na pełną wysokość> A (suma częściowa) 60.55<I piętro> B (suma częściowa) 324.65<strop podwieszony> 80<obudowy>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 48.400 28.000 ----- 76.400 60.550 ----- 60.550 324.650 80.000	541.600
				RAZEM	419.200
11	KNR-W 2-02 d.1 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 175.30<korytarze> 106.00<pomieszczenia biurowe> 71.00<sala konferencyjna> 38.90<jadalnia> 28.00<szatnia> A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 175.300 106.000 71.000 38.900 28.000 ----- 419.200	419.200
				RAZEM	48.400
12	KNR-W 2-02 d.1 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 48.40<pomieszczenia sanitarne i aneks porządkowy (powyżej 2,20 m)>	m ² m ²	 48.400	48.400
				RAZEM	4.100
13	KNR 7 d.1 0703-01	Ścianka kabin natryskowych systemowa z płyty wiórowej V20 obustronnie laminowanej grubości 3cm 3.00<parter> 1.10<I piętro>	m ² m ² m ²	 3.000 1.100	4.100
				RAZEM	249.850
14	KNR-W 2-02 d.1 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 grubość ścianki 12,5cm 215.45<ściany z płyt GKB - 2 x 12,5 mm, gr 12 cm parter> 34.40<I piętro>	m ² m ² m ²	 215.450 34.400	249.850
				RAZEM	98.900
15	KNR-W 2-02 d.1 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 grubość ścianki 12,5cm 98.90<ściany z płyt GKBI - 2 x 12,5 mm, gr 12 cm parter>	m ² m ²	 98.900	98.900
				RAZEM	3.500
16	KNR-W 2-02 d.1 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 grubość ścianki 30,0cm 3.50<ściany z płyt GKBI - 2 x 12,5 mm, gr 30 cm parter>	m ² m ²	 3.500	3.500
				RAZEM	191.630
17	KNR-W 2-02 d.1 2004-06	Obudowa szachtów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02 system do kl. EI120 80 77.33+34.30<wydzielenie kanałów wentylacji mechanicznej i kabli elektrycznych wewnątrz szachtu>	m ² m ² m ²	 80.000 111.630	191.630
				RAZEM	13.500
18	KSNR 7 d.1 0507-04	Narożniki osłaniające aluminiowe 13.50	m m	 13.500	13.500
				RAZEM	13.500